



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านร้อง  
เรื่อง ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง

ด้วยพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ มาตรา ๑๐๓/๗ ได้บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐดำเนินการจัดทำข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง โดยเฉพาะราคากลางและการคำนวณราคากลางไว้ในระบบอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าตรวจสอบได้ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านร้อง จึงขอประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางโครงการปรับปรุงอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านร้อง งบประมาณตั้งไว้ ๔๙๕,๐๐๐.-บาท (สี่แสนเก้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน) ราคากลาง ๖๖๔,๕๑๒.๖๖ บาท (หกแสนหกหมื่นสี่พันห้าร้อยสิบสองบาทหกสิบหกสตางค์) ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง ตามเอกสารที่แนบมาพร้อมประกาศฉบับนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๓๑ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๘

(นายประยัต สวรรณโน)  
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านร้อง

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร และรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการปรับปรุงอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านร้อง
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านร้อง
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร ๔๙๕,๐๐๐.๐๐ (สี่แสนเก้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน)
๔. ลักษณะงานโดยสังเขปดังนี้  
โครงการปรับปรุงอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านร้อง ขนาดกว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๗.๐๐ เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนและประมาณการขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านร้อง
๕. ราคากลาง ณ - ๘ มี.ค. ๒๕๖๔  
ราคา ๖๖๔,๕๑๒.๖๖ บาท (หกแสนหกหมื่นสี่พันห้าร้อยสิบสองบาทหกสิบหกสตางค์)
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
  - ๖.๑ ปร.๔
  - ๖.๒ ปร.๕
  - ๖.๓ ปร.๖
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 

|                             |                     |               |
|-----------------------------|---------------------|---------------|
| ๗.๑ ส.ต.อ สมชาย จันทร์อินตา | ปลัด อบต.บ้านร้อง   | ประธานกรรมการ |
| ๗.๒ นายอภิสิทธิ์ หล้าเมา    | นายช่างโยธาชำนาญงาน | กรรมการ       |
| ๗.๓ นายชาญณรงค์ ฝั้นสืบ     | นายช่างโยธาชำนาญงาน | กรรมการ       |

สำเนาถูกต้อง



(นางสาวเพชรลดา พรหมไชย)  
เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน

## แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

สำนักงาน องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านร้อง

งานประมาณราคา

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

กองช่าง

ประมาณราคา โครงการปรับปรุงอาคารสำนักงาน อบต.บ้านร้อง (ขนาดกว้าง 6.00 ม. ยาว 7.00 เมตร)

สถานที่ก่อสร้าง อบต.บ้านร้อง ตำบลบ้านร้อง อำเภอเวียง จังหวัดลำปาง

เจ้าของ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านร้อง ตำบลบ้านร้อง อำเภอเวียง จังหวัดลำปาง

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านร้อง

แบบเลขที่

ประมาณราคาตามแบบ ปร.4,ปร.5 จำนวน

1

ชุด

คำนวณราคากลาง

เมื่อวันที่ 2 มกราคม 2568


หน่วย : บาท

| ลำดับที่                                                     | รายการ                                                               | ค่าก่อสร้าง<br>( บาท ) | หมายเหตุ |
|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|------------------------|----------|
| 1                                                            | ส่วนที่ 1 ค่าก่อสร้าง                                                | 664,512.66             |          |
| 2                                                            | ส่วนที่ 2 ค่าครุภัณฑ์จัดซื้อหรือสั่งซื้อ                             |                        |          |
| 3                                                            | ส่วนที่ 3 ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นต้องมี |                        |          |
|                                                              |                                                                      |                        |          |
|                                                              |                                                                      |                        |          |
| สรุป                                                         | รวมก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น                                          | 664,512.66             |          |
|                                                              | ราคากลาง                                                             | 664,512.66             |          |
| ตัวอักษร -(หกแสนหกหมื่นสี่พันห้าร้อยสิบสองบาทหกสิบหกสตางค์)- |                                                                      |                        |          |

ตามคำสั่งที่ อบต.บ้านร้อง ที่ 248 / 2567 ลงวันที่ 12 พฤศจิกายน 2567

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ ส.ต.อ.



ประธานกรรมการ

( สมชาย จันทรอินตา )

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ลงชื่อ




กรรมการ

(นายอภิสิทธิ์ หล้าเมา)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

ลงชื่อ



กรรมการ

(นายชาญณรงค์ ผื่นสืบ)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

สำเนาถูกต้อง

(นางสาวเพชรดา พรหมไชย)  
เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน

## แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้าง

สำนักงาน องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านร้อง  
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

งานประมาณราคา  
กองช่าง

ประมาณราคา โครงการปรับปรุงอาคารสำนักงาน อบต.บ้านร้อง (ขนาดกว้าง 6.00 ม. ยาว 7.00 เมตร)

สถานที่ก่อสร้าง อบต.บ้านร้อง ตำบลบ้านร้อง อำเภองาว จังหวัดลำปาง

เจ้าของ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านร้อง ตำบลบ้านร้อง อำเภองาว จังหวัดลำปาง

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านร้อง

แบบเลขที่

ประมาณราคาตามแบบ ปร. 4 จำนวน 4 แผ่น

กำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 2 มกราคม 2568

หน่วย : บาท

| ลำดับที่                                                     | รายการ                      | คำนวณต้นทุน<br>( บาท ) | FACTOR F   | ค่าก่อสร้าง<br>( บาท ) | หมายเหตุ                     |
|--------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------------|------------|------------------------|------------------------------|
| 1                                                            | ส่วนที่ 1 ค่างานต้นทุน      |                        |            |                        |                              |
|                                                              | - กลุ่มงานที่ 1             | 507,610.31             | 1.3091     | 664,512.66             | เงื่อนไขการใช้ตาราง FACTOR F |
|                                                              | - กลุ่มงานที่ 2             |                        |            |                        | - เงินจ่ายล่วงหน้า 0 %       |
|                                                              | - กลุ่มงานที่ 3             |                        |            |                        | - เงินประกันผลงานหัก 0%      |
|                                                              |                             |                        |            |                        | - ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 %        |
|                                                              |                             |                        |            |                        | - ภาษี 7 %                   |
| สรุป                                                         | รวมก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น |                        |            | 664,512.66             |                              |
| ตัวอักษร -(หกแสนหกหมื่นสี่พันห้าร้อยสิบสองบาทหกสิบหกสตางค์)- |                             |                        |            |                        |                              |
| ขนาดหรือเนื้อที่งาน/พื้นที่ใช้สอย                            |                             |                        | 42.00 ตร.ม | ระยะเวลาดำเนินการ      | 90 วัน                       |
| เฉลี่ยราคาประมาณ                                             |                             | 15,821.73 บาท / ตร.ม.  |            |                        |                              |

ตามคำสั่งที่ อบต.บ้านร้อง ที่ 248 / 2567 ลงวันที่ 12 พฤศจิกายน 2567

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ ส.ต.อ.



( สมชาย จันทรอินตา )

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ประธานกรรมการ

ลงชื่อ



(นายอภิสิทธิ์ หล้าเมา)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

กรรมการ

ลงชื่อ



(นายชาญณรงค์ ฝืนสืบ)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

กรรมการ

สำเนาถูกต้อง



(นางสาวเพชรลดา พรหมไชย)  
เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน

สรุปรายการปริมาณงานและราคากลางงานก่อสร้าง

ประมาณราคา โครงการปรับปรุงอาคารสำนักงาน อบต.บ้านร้อง (ขนาดกว้าง 6.00 ม. ยาว 7.00 เมตร)

แบบปร.4 แผ่นที่ 1/6

สถานที่ก่อสร้าง อบต.บ้านร้อง ตำบลบ้านร้อง อำเภोगาว จังหวัดลำปาง

ฝ่ายประมาณราคา กองช่าง

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านร้อง

คำนวณราคากลาง

เมื่อวันที่ 2 มกราคม 2568

แบบเลขที่

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

รายการเลขที่

หน่วย : บาท

| ลำดับ | รายการ                                       | ปริมาณงาน |       | ราคาวัสดุและสิ่งของ |                    | ค่าแรงงาน          |                    | รวมราคาวัสดุและค่า<br>แรงงาน<br>(บาท)               | หมายเหตุ   |
|-------|----------------------------------------------|-----------|-------|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-----------------------------------------------------|------------|
|       |                                              | จำนวน     | หน่วย | ราคาหน่วย<br>(บาท)  | จำนวนเงิน<br>(บาท) | ราคาหน่วย<br>(บาท) | จำนวนเงิน<br>(บาท) |                                                     |            |
|       | สรุป ส่วนที่ 1 ค่างานต้นทุน                  |           |       |                     |                    |                    |                    |                                                     |            |
|       | กลุ่มงานที่ 1                                |           |       |                     |                    |                    |                    |                                                     |            |
| 1     | งานโครงสร้างวิศวกรรม                         |           | รวม   |                     | 103,770.74         |                    | 42,350.43          | 146,121.17                                          |            |
| 2     | งานสถาปัตยกรรม                               |           | รวม   |                     | 202,758.14         |                    | 75,870.00          | 278,628.14                                          |            |
| 3     | งานระบบสุขาภิบาล ดับเพลิง และป้องกันอัคคีภัย |           | รวม   |                     |                    |                    |                    |                                                     |            |
| 4     | งานระบบไฟฟ้าสื่อสาร                          |           | รวม   |                     | 21,721.00          |                    | 4,300.00           | 26,021.00                                           |            |
| 5     | งานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ                |           | รวม   |                     |                    |                    |                    |                                                     |            |
| 6     | งานระบบลิฟท์และบันไดเลื่อน                   |           | รวม   |                     |                    |                    |                    |                                                     |            |
| 7     | งานระบบเครื่องกลและระบบพิเศษอื่น ๆ           |           | รวม   |                     |                    |                    |                    |                                                     |            |
|       | รวมค่างานกลุ่มที่ 1                          |           |       |                     | 328,249.88         |                    | 122,520.43         | 450,770.31                                          |            |
|       | กลุ่มงานที่ 2                                |           |       |                     |                    |                    |                    |                                                     |            |
| 1     | งานครุภัณฑ์จัดจ้างหรือสิ่งทำ                 |           | รวม   |                     | 56,840.00          |                    | -                  | 56,840.00                                           |            |
| 2     | งานตกแต่งภายในอาคาร                          |           | รวม   |                     |                    |                    |                    |                                                     |            |
|       | รวมค่างานกลุ่มที่ 2                          |           |       |                     | 56,840.00          |                    | -                  | 56,840.00                                           |            |
|       | กลุ่มงานที่ 3                                |           |       |                     |                    |                    |                    |                                                     |            |
| 1     | งานภูมิทัศน์                                 |           | รวม   |                     |                    |                    |                    |                                                     |            |
| 2     | งานผังบริเวณและงานก่อสร้างประกอบอื่น ๆ       |           | รวม   |                     |                    |                    |                    |                                                     |            |
|       | รวมค่างานกลุ่มที่ 3                          |           |       |                     |                    |                    |                    |                                                     |            |
|       | รวมค่างานส่วนที่ 1 ทั้งหมด                   |           |       |                     |                    |                    |                    | (นางสาวเพชรลดา พรหมไชย)<br>เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน | 507,610.31 |

สำเนาถูกต้อง



สรุปรายการปริมาณงานและราคากลางงานก่อสร้าง

ประมาณราคา โครงการปรับปรุงอาคารสำนักงาน อบต.บ้านร้อง (ขนาดกว้าง 6.00 ม. ยาว 7.00 เมตร)

แบบปร.4 แผ่นที่ 2/6

สถานที่ก่อสร้าง อบต.บ้านร้อง ตำบลบ้านร้อง อำเภोगาว จังหวัดลำปาง

ฝ่ายประมาณราคา กองช่าง

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านร้อง

แบบเลขที่

รายการเลขที่

คำนวณราคากลาง

เมื่อวันที่ 2 มกราคม 2568

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

หน่วย : บาท

| ลำดับ | รายการ                                    | ปริมาณงาน |       | ราคาวัสดุและสิ่งของ |                 | ค่าแรงงาน         |                 | รวมราคาวัสดุและค่าแรงงาน (บาท) | หมายเหตุ                 |
|-------|-------------------------------------------|-----------|-------|---------------------|-----------------|-------------------|-----------------|--------------------------------|--------------------------|
|       |                                           | จำนวน     | หน่วย | ราคาหน่วยละ (บาท)   | จำนวนเงิน (บาท) | ราคาหน่วยละ (บาท) | จำนวนเงิน (บาท) |                                |                          |
|       | กลุ่มงานที่ 1                             |           |       |                     |                 |                   |                 |                                |                          |
| 1     | งานโครงสร้างวิศวกรรม                      |           |       |                     |                 |                   |                 |                                |                          |
|       | งานโครงสร้าง                              |           |       |                     |                 |                   |                 |                                |                          |
| 1     | ทรายหยาบปรับระดับ                         | 3.00      | ลบ.ม. | 280.37              | 841.11          | 112.00            | 336.00          | 1,177.11                       | นางสาวเพชรสุดา พรหมไชย   |
| 2     | งานคอนกรีต 1 : 3 : 5                      | 1.00      | ลบ.ม. |                     |                 | 426.00            | 426.00          | 426.00                         | เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน |
| 2.1   | ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ (ไฮดรอลิกสูตรไฮบริด) | 5.00      | ถุง   | 140.42              | 702.10          |                   |                 | 702.10                         | ① ราคาพณียจังหวัดลำปาง   |
| 2.2   | ทรายหยาบ                                  | 0.60      | ลบ.ม. | 280.37              | 168.22          |                   |                 | 168.22                         | ② บัญชีค่าแรง ว135       |
| 2.3   | หิน                                       | 1.00      | ลบ.ม. | 361.68              | 361.68          |                   |                 | 361.68                         | ③ ราคาพณียจังหวัดลำปาง   |
| 3     | งานคอนกรีต 1 : 2 : 4                      | 17.00     | ลบ.ม. |                     |                 | 419.00            | 7,123.00        | 7,123.00                       | ④ บัญชีค่าแรง ว135       |
| 3.1   | คอนกรีตผสมเสร็จ 240                       | 17.00     | ลบ.ม. | 1,850.47            | 31,457.99       |                   |                 | 31,457.99                      | ⑤ ราคาพณียจังหวัดลำปาง   |
| 4     | งานเหล็กเสริม                             | 1.1740    | ตัน   |                     |                 | 4,400.00          | 5,165.60        | 5,165.60                       | ⑥ บัญชีค่าแรง ว135       |
| 4.1   | เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR 24 Ø 6 มม.        | 58.00     | เส้น  | 46.58               | 2,701.64        |                   |                 | 2,701.64                       | ⑦ ราคาพณียจังหวัดลำปาง   |
| 4.2   | เหล็กตะแกรงไวนเทท 4 มม. @ 0.20x0.20 ม     | 80.00     | ตร.ม. | 33.00               | 2,640.00        | 5.00              | 400.00          | 3,040.00                       | ⑧ บัญชีค่าแรงสพฐ.        |
| 4.3   | เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR 24 Ø 12 มม        | 67.00     | เส้น  | 191.3               | 12,817.1        |                   |                 | 12,817.10                      | ⑨ ราคาพณียจังหวัดลำปาง   |
| 5     | งานไม้แบบ                                 | 150.00    | ตร.ม. |                     |                 | 139.00            | 20,850          | 20,850.00                      | ⑩ บัญชีค่าแรง ว135       |
| 5.1   | ไม้แบบ - คร่า                             | 45.00     | ลบ.ฟ. | 656.08              | 29,523.60       |                   |                 | 29,523.60                      | ราคาพณียจังหวัดพะเยา     |
| 5.2   | ลวดผูกเหล็ก                               | 22.00     | กก.   | 36.45               | 801.90          |                   |                 | 801.90                         | ราคาพณียจังหวัดลำปาง     |
|       | รวมค่างานโครงสร้าง ขยายไป                 |           |       |                     | 82,015.34       |                   | 34,300.60       | 116,315.94                     |                          |

สรุปรายการปริมาณงานและราคากลางงานก่อสร้าง

ประมาณราคา โครงการปรับปรุงอาคารสำนักงาน อบต.บ้านร้อง (ขนาดกว้าง 6.00 ม. ยาว 7.00 เมตร)

สถานที่ก่อสร้าง อบต.บ้านร้อง ตำบลบ้านร้อง อำเภอหาง จ.พิจิตร

ฝ่ายประมาณราคา กองช่าง

คำนวณราคากลาง

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านร้อง

เมื่อวันที่ 2 มกราคม 2568

แบบเลขที่

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

รายการเลขที่

แบบปร.4 แผ่นที่ 3/6

สำเนาถูกต้อง

หน่วย : บาท

หมายเหตุ  
(นางสาวเพชรรัตน์ พรหมไชย)  
เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน

| ลำดับ | รายการ                                                   | ปริมาณงาน |       | ราคาวัสดุและสิ่งของ  |                    | ค่าแรงงาน            |                    | รวมราคาวัสดุและค่า<br>แรงงาน<br>(บาท) | หมายเหตุ                |
|-------|----------------------------------------------------------|-----------|-------|----------------------|--------------------|----------------------|--------------------|---------------------------------------|-------------------------|
|       |                                                          | จำนวน     | หน่วย | ราคาหน่วยละ<br>(บาท) | จำนวนเงิน<br>(บาท) | ราคาหน่วยละ<br>(บาท) | จำนวนเงิน<br>(บาท) |                                       |                         |
|       | รวมค่างานโครงสร้างยกยอดมา                                |           |       |                      | 82,015.34          |                      | 34,300.60          | 116,315.94                            |                         |
| 5.3   | ตะปู                                                     | 20.00     | กก.   | 56.07                | 1,121.40           |                      |                    | 720.00                                | ราคาพาณิชย์จังหวัดลำปาง |
| 5.4   | งานปรับพื้นที่/ถมดิน                                     |           |       |                      |                    |                      |                    |                                       |                         |
| 5.5   | งานปรับพื้นที่                                           | 79.00     | ตร.ม. | -                    | -                  | 1.77                 | 139.83             | 139.83                                | ตารางค่าเสื่อมราคา      |
| 5.6   | งานดินถม                                                 | 30.00     | ลบ.ม. | 150.00               | 4,500.00           | -                    | -                  | 4,500.00                              |                         |
| 5.7   | งานดินซุด                                                | 11.00     | ลบ.ม. | -                    | -                  | 112.00               | 1,232.00           | 1,232.00                              |                         |
| 6     | งานก่ออิฐฉาบปูนรับทางเดินรอบอาคาร/กระถาง/ส่วนประกอบอื่นๆ |           |       |                      |                    |                      |                    |                                       |                         |
| 6.1   | รวมวัสดุงานก่อ                                           | 30.00     | ตร.ม. | 284.00               | 8,520.00           | 94.00                | 2,820.00           | 11,340.00                             | บัญชีค่าแรงสพฐ.         |
| 6.2   | รวมวัสดุงานฉาบ                                           | 30.00     | ตร.ม. | 75.00                | 2,250.00           | 87.00                | 2,610.00           | 4,860.00                              | "                       |
| 6.3   | รวมวัสดุงานฉาบทรายล้าง                                   | 12.00     | ตร.ม. | 447.00               | 5,364.00           | 104.00               | 1,248.00           | 6,612.00                              | "                       |
|       | รวมค่างานโครงสร้าง ทั้งสิ้น                              |           |       |                      | 103,770.74         |                      | 42,350.43          | 146,121.17                            |                         |
|       | งานสถาปัตยกรรม                                           |           |       |                      |                    |                      |                    |                                       |                         |
| 7     | งานเหล็กโครงสร้างหลังคา                                  | 1,824.50  | กก.   | -                    | -                  | 10.00                | 18,245.00          | 18,245.00                             | บัญชีค่าแรง ว 135       |
| 7.1   | เหล็ก C ขนาด 75 x 45 x 15 มม.                            | 38.00     | ท่อน  | 479.91               | 18,236.58          | -                    | -                  | 18,236.58                             | ราคาพาณิชย์จังหวัดลำปาง |
| 7.2   | เหล็ก C ขนาด 100 x 50 x 20 มม.                           | 35.00     | ท่อน  | 643.46               | 22,521.10          | -                    | -                  | 22,521.10                             | "                       |
| 7.3   | เหล็ก C ขนาด 150 x 50 x 20 มม.                           | 8.00      | ท่อน  | 964.00               | 7,712.00           | -                    | -                  | 7,712.00                              | บัญชีค่าแรงสพฐ.         |
| 7.4   | แผ่นเหล็ก ขนาด 0.20 x 0.20 มม. 9 มม.                     | 9.00      | แผ่น  | 150.00               | 1,350.00           | -                    | -                  | 1,350.00                              | สืบริราคา               |
|       | รวมค่างานสถาปัตยกรรม ยอดยกไป                             |           |       |                      | 49,819.68          |                      | 18,245.00          | 68,064.68                             |                         |

สรุปรายการปริมาณงานและราคากลางงานก่อสร้าง

ประมาณราคา โครงการปรับปรุงอาคารสำนักงาน อบต.บ้านร้อง (ขนาดกว้าง 6.00 ม. ยาว 7.00 เมตร)

แบบปร.4 แผ่นที่ 4/6

สถานที่ก่อสร้าง อบต.บ้านร้อง ตำบลบ้านร้อง อำเภอหาง จ.หัตถ์ลำปาง

ฝ่ายประมาณราคา กองช่าง

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านร้อง

แบบเลขที่

รายการเลขที่

คำนวณราคากลาง

เมื่อวันที่ 2 มกราคม 2568

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

หน่วย : บาท

| ลำดับ | รายการ                                      | ปริมาณงาน |       | ราคาวัสดุและสิ่งของ  |                    | ค่าแรงงาน            |                    | รวมราคาวัสดุและค่า<br>แรงงาน<br>(บาท) | หมายเหตุ                  |
|-------|---------------------------------------------|-----------|-------|----------------------|--------------------|----------------------|--------------------|---------------------------------------|---------------------------|
|       |                                             | จำนวน     | หน่วย | ราคาหน่วยละ<br>(บาท) | จำนวนเงิน<br>(บาท) | ราคาหน่วยละ<br>(บาท) | จำนวนเงิน<br>(บาท) |                                       |                           |
|       | รวมค่าจ้างสถาปัตย์กรรม ยอดยกมา              |           |       |                      | 49,819.68          |                      | 18,245.00          | 68,064.68                             |                           |
| 8     | งานถมหลังคา                                 | 168.00    | ตร.ม. | -                    | -                  | 45.00                | 7,560.00           | 7,560.00                              | บัญชีค่าแรง ว135          |
| 8.1   | กระเบื้องซีเมนต์ใยหิน สอนคู่ 50x120x0.5 ซม. | 320.00    | แผ่น  | 42.06                | 13,459.20          | -                    | -                  | 13,459.20                             | ราคาพาณิชย์จังหวัดลำปาง   |
| 8.2   | ครอบกระเบื้อง                               | 27.00     | แผ่น  | 39.88                | 1,076.76           | -                    | -                  | 1,076.76                              | ราคาพาณิชย์จังหวัดลำปาง   |
| 8.3   | ครอบตะเภาครอบปิดมุม                         | 40.00     | แผ่น  | 55.00                | 2,200.00           | -                    | -                  | 2,200.00                              | บัญชีค่าแรงสพฐ.           |
| 8.4   | น๊อตยึดกระเบื้อง ป ปลา                      | 450.00    | ตัว   | 2.55                 | 1,147.50           | -                    | -                  | 1,147.50                              | ราคาพาณิชย์จังหวัดลำปาง   |
| 8.5   | ไม้สังเคราะห์ปิดหน้าจั่ว ขนาด 1"x 6"        | 90.00     | เมตร  | 65.00                | 5,850.00           | -                    | -                  | 5,850.00                              | สิบลำ                     |
| 8.6   | ไม้เนื้อแข็ง ขนาด 1"x 6"                    | 48.00     | เมตร  | 145.00               | 6,960.00           | 94.00                | 4,512.00           | 11,472.00                             | บัญชีค่าแรงสพฐ.           |
| 8.7   | ไม้เนื้อแข็ง ขนาด 1"x 8"                    | 48.00     | เมตร  | 216.00               | 10,368.00          | 94.00                | 4,512.00           | 14,880.00                             | "                         |
| 8.8   | ปิตนาก                                      | 36.00     | เมตร  | 35.00                | 1,260.00           | 30.00                | 1,080.00           | 2,340.00                              | "                         |
| 9     | งานพื้น/ผนัง                                |           |       |                      |                    |                      |                    |                                       | สำเนาถูกต้อง              |
| 9.1   | งานก่ออิฐฉาบปูนครึ่งแผ่น                    | 50.00     | ตร.ม. | -                    | -                  | 94.00                | 4,700.00           | 4,700.00                              |                           |
| 9.2   | รวมวัสดุงานก่อ                              | 50.00     | ตร.ม. | 298.00               | 14,900.00          | -                    | -                  | 14,900.00                             |                           |
| 9.3   | งานฉาบผนัง                                  | 100.00    | ตร.ม. | -                    | -                  | 87.00                | 8,700.00           | 8,700.00                              |                           |
| 9.4   | รวมวัสดุงานฉาบ                              | 100.00    | ตร.ม. | 84.00                | 8,400.00           | -                    | -                  | 8,400.00                              | (นางสาวเพชรลดา พรหมไชย)   |
| 9.5   | ปูหินแกรนิตได้ผนัง ขนาด 40x60 ซม.           | 12.00     | ตร.ม. | 1,590.00             | 19,080.00          | 302.00               | 3,624.00           | 22,704.00                             | เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน. |
|       | รวมค่าจ้างสถาปัตย์กรรม ยอดยกไป              |           |       |                      | 134,521.14         |                      | 52,933.00          | 187,454.14                            |                           |

สรุปรายการปริมาณงานและราคากลางงานก่อสร้าง

ประมาณราคา โครงการปรับปรุงอาคารสำนักงาน อบต.บ้านร้อง (ขนาดกว้าง 6.00 ม. ยาว 7.00 เมตร)

แบบปร.4 แผ่นที่ 5/6

สถานที่ก่อสร้าง อบต.บ้านร้อง ตำบลบ้านร้อง อำเภอหาง จังหวัดลำปาง

ฝ่ายประมาณราคา กองช่าง

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านร้อง

แบบเลขที่ รายการเลขที่

คำนวณราคากลาง

เมื่อวันที่ 2 มกราคม 2568

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

หน่วย : บาท

| ลำดับ | รายการ                                                | ปริมาณงาน |       | ราคาวัสดุและสิ่งของ |                 | ค่าแรงงาน         |                 | รวมราคาวัสดุและค่าแรงงาน (บาท) | หมายเหตุ                 |
|-------|-------------------------------------------------------|-----------|-------|---------------------|-----------------|-------------------|-----------------|--------------------------------|--------------------------|
|       |                                                       | จำนวน     | หน่วย | ราคาหน่วยละ (บาท)   | จำนวนเงิน (บาท) | ราคาหน่วยละ (บาท) | จำนวนเงิน (บาท) |                                |                          |
|       | รวมค่างานสถาปัตยกรรม ยอดยกมา                          |           |       |                     | 134,521.14      |                   | 52,933.00       | 187,454.14                     |                          |
|       | งานปูพื้น                                             |           |       |                     |                 |                   |                 |                                |                          |
|       | กระเบื้องพื้น ขนาด 12 x 12 นิ้ว                       | 42.00     | ตร.ม. | 356.00              | 14,952.00       | 158.00            | 6,636.00        | 21,588.00                      | บัญชีค่าแรงสหฐ.          |
|       | พื้นทรายล้างถูกระเบื้องเคลือบวันร่องเฉียง/บันได       | 12.00     | ตร.ม. | 447.00              | 5,364.00        | 104.00            | 1,248.00        | 6,612.00                       | "                        |
|       | กระเบื้องพื้นสลับทรายล้าง ขนาด 12 x 12 นิ้ว           | 6.00      | ตร.ม. | 356.00              | 2,136.00        | 158.00            | 948.00          | 3,084.00                       | "                        |
|       | งานฝ้าเพดาน                                           |           |       |                     |                 |                   |                 |                                |                          |
|       | ฝ้าพดานยิปซัมฉาบเรียบ(ใน)                             | 84.00     | ตร.ม. | 281.00              | 23,604.00       | 75.00             | 6,300.00        | 29,904.00                      | "                        |
|       | ฝ้าพดานยิปซัมฉาบเรียบ(นอก)                            | 55.00     | ตร.ม. | 327.00              | 17,985.00       | 75.00             | 4,125.00        | 22,110.00                      | "                        |
|       | งานสี                                                 |           |       |                     |                 |                   |                 |                                |                          |
|       | งานทาสีน้ำพลาสติก                                     | 100.00    | ตร.ม. | 37.00               | 3,700.00        | 34.00             | 3,400.00        | 7,100.00                       | "                        |
|       | งานทาสีน้ำมัน                                         | 8.00      | ตร.ม. | 62.00               | 496.00          | 35.00             | 280.00          | 776.00                         | "                        |
|       | รวมค่างานสถาปัตยกรรม ทั้งสิ้น                         |           |       |                     | 202,758.14      |                   | 75,870.00       | 278,628.14                     | สำเนาถูกต้อง             |
| 2     | งานระบบไฟฟ้าสื่อสาร                                   |           |       |                     |                 |                   |                 |                                |                          |
|       | ดวงโคมหลอดไฟฟ้าฟลูออเรสเซนต์ 36วัตต์/คู่พร้อมกล่องโคม | 11.00     | ชุด   | 720.00              | 7,920.00        | -                 | -               | 7,920.00                       | "                        |
|       | สวิตทางเดี่ยว 16พริ้มอุปกรณ์                          | 11.00     | ชุด   | 155.00              | 1,705.00        | 80.00             | 880.00          | 2,585.00                       | "                        |
|       | ปลั๊ก (เต้ารับ)พริ้มอุปกรณ์                           | 18.00     | ชุด   | 245.00              | 4,410.00        | 90.00             | 1,620.00        | 6,030.00                       | (นางสาวเพชรลดา พรหมไชย,  |
|       | สายไฟฟ้า 2x2.5                                        | 150.00    | เมตร  | 51.24               | 7,686.00        | 12.00             | 1,800.00        | 9,486.00                       | เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน |
|       | รวมค่างานระบบไฟฟ้าสื่อสาร ทั้งสิ้น                    |           |       |                     | 21,721.00       |                   | 4,300.00        | 26,021.00                      |                          |

สรุปรายการปริมาณงานและราคากลางงานก่อสร้าง

ประมาณราคา โครงการปรับปรุงอาคารสำนักงาน อบต.บ้านร้อง (ขนาดกว้าง 6.00 ม. ยาว 7.00 เมตร) แบบปร.4 แผ่นที่ 6/6

สถานที่ก่อสร้าง อบต.บ้านร้อง ตำบลบ้านร้อง อำเภอวัง จังหัดลำปาง

ฝ่ายประมาณราคา กองช่าง

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านร้อง

ค่านายหน้ากลาง

เมื่อวันที่ 2 มกราคม 2568

แบบเลขที่

รายการเลขที่

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

| ลำดับ | รายการ                                      | ปริมาณงาน |       | ราคาวัสดุและสิ่งของ |                 | ค่าแรงงาน         |                 | รวมราคาวัสดุและค่าแรงงาน (บาท) | หมายเหตุ        |
|-------|---------------------------------------------|-----------|-------|---------------------|-----------------|-------------------|-----------------|--------------------------------|-----------------|
|       |                                             | จำนวน     | หน่วย | ราคาหน่วยละ (บาท)   | จำนวนเงิน (บาท) | ราคาหน่วยละ (บาท) | จำนวนเงิน (บาท) |                                |                 |
|       | งานครุภัณฑ์จัดจ้างหรือสั่งทำ                |           |       |                     |                 |                   |                 |                                |                 |
|       | งานประตู-หน้าต่าง                           |           |       |                     |                 |                   |                 |                                |                 |
|       | ป 1 ขนาด 2.80 x 2.00 ม.                     | 1.00      | ชุด   | 12,500.00           | 12,500.00       | -                 | -               | 12,500.00                      | สีบรดา          |
|       | ป 2 ขนาด 0.90 x 2.00 ม.                     | 1.00      | ชุด   | 11,500.00           | 11,500.00       | -                 | -               | 11,500.00                      | "               |
|       | น 1 ขนาด 1.80 x 1.10 ม.                     | 4.00      | ชุด   | 8,000.00            | 32,000.00       | -                 | -               | 32,000.00                      | "               |
|       | บล็อคน้ำแก้วโปร่งแสง                        | 20.00     | ก้อน  | 42.00               | 840.00          | -                 | -               | 840.00                         | บัญชีค่าแรงสพฐ. |
|       | รวมค่างานครุภัณฑ์จัดจ้างหรือสั่งทำ ทั้งสิ้น |           |       |                     | 56,840.00       |                   |                 | 56,840.00                      |                 |
|       |                                             |           |       |                     |                 |                   |                 |                                |                 |
|       |                                             |           |       |                     |                 |                   |                 |                                |                 |
|       |                                             |           |       |                     |                 |                   |                 |                                |                 |

สำเนาถูกต้อง



(นางสาวเพชรรัตน์ พรหมเย็น)  
เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน